


HÉRable
Dispositif d'accompagnement et de soutien financier aux porteurs de projets ENR

Hérault Energies

Communauté de Communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises

RETOUR D'EXPÉRIENCES

# Installation d'une chaufferie bois énergies sur la commune de Brissac



## CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT

**Type de bâtiment** : groupe scolaire

**Surface chauffée** : 505 m²

**Effectif dans le bâtiment** : environ 100

## CARACTERISTIQUES DE L' INSTALLATION

**Ancienne installation :** chaudière fioul

**Puissance de la chaudière bois granulés :** 80 kW

**Besoins annuels moyens en bois :** 16 tonnes

**Volume du silo de stockage granulés :** 6 tonnes

**Coût d'investissement global :** environ 39 000 € HT

**Subventions obtenues :** 27 000 €

**Économies annuelles :** 2 800 € TTC (estimation)

**Économies CO2 :** 23 tonnes

## La maîtrise d'ouvrage déléguée

Hérault Energies assure l'investissement et réalise l'opération à la place de la commune.

❶ étude avant projet

❷ gestion du marché (rédaction du cahier des charges, sélection du titulaire...)

❸ démarches administratives (demande de financement, déclaration préalable, DT-DICT...)

❹ suivi des travaux

❺ GTC

L'installation est équipée d'un système de télégestion permettant au syndicat de la piloter à distance, afin d'optimiser ses performances (GTC)

*Les locaux ont été mis en conformité avec rapport de contrôle à la clé.*

## LES ACTEURS

**Installateur** (titulaire du marché) : ENGIE
**Fabricant** : ÖKOFEN
**Conseils - étude d'opportunité** : COFOR34
**Maîtrise d'ouvrage :** Hérault Energies
**Financeurs** : Région Occitanie, Conseil Départemental de l'Hérault, ADEME, Hérault Energies

+++ rapidité d'exécution

## CALENDRIER

> Décision de la commune : février 2018
> Début des travaux : juin 2018
> Mise en service : septembre 2018

# Les étapes du projet

## LA CHAUFFERIE ABRITANT LE SILO GEOTEXTILE ET LA CHAUDIÈRE

## LA CHAUDIERE AVANT-APRÈS

## FONCTIONNEMENT D'UNE CHAUFFERIE BOIS GRANULÉS AVEC PIÈCE DE STOCKAGE ET SON SILO GEOTEXTILE




**CONTACTS HERable**

TECHNIQUE - Simon Pelissier 04 67 09 01 02 – 06 46 65 16 59

ADMINISTRATIF - Cassandre Rigaud 04 67 09 01 03

contact@herable.org **www.herable.org**